

| | |
|--|---------------|
| 1. BCD105 D01.01.01.011 | |
| Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (CPV 45100000-8) | |
| Jednostka: km | 0,8800 |
| od obwodnicy km 4+099 do 4+794: 4,974-4,099 | |

Dział nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa

| | |
|---|------------------|
| 2. BCD105 D04.01.01.041 | |
| Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9) | |
| Jednostka: m ² | 4458,0000 |
| dr. powiat: (875*5) droga gminna: (13*5+6*6*0,5) | |

| | |
|---|----------------|
| 3. BCD105 D04.08.04.011 | |
| Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, mieszanka optymalna, grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm (CPV 45233000-9) | |
| Jednostka: m ³ | 72,9400 |
| 30% z powierzchni odc. 4,099-4,840: 739*4,7*0,07*0,3 | |

| | |
|---|---------------|
| 4. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.01.029 | |
| Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km (CPV 45100000-8) | |
| Jednostka: szt. | 3,0000 |
| 3 | |

| | |
|---|----------------|
| 5. SEKOCENBUD_BCD107 D01.02.04.263 | |
| Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km (CPV 45100000-8) | |
| Jednostka: m | 12,0000 |
| 6+6 | |

| | |
|---|-----------------|
| 6. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.013 | |
| Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (CPV 45233000-9) | |
| Jednostka: m ² | 738,3000 |
| od 4+840 do 4+974: ((4974-4840)*4,9) droga gminna: (13*4,9+6*6*0,5) | |

| | |
|---|-----------------|
| 7. SEKOCENBUD_BCD107 D04.04.02.023 | |
| Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9) | |
| Jednostka: m ² | 738,3000 |

Dział nr 3. Nawierzchnia

| | |
|--|------------------|
| 8. SEKOCENBUD_BCD107 D04.07.01.051 | |
| Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (CPV 45233000-9) | |
| Jednostka: m ² | 4191,6000 |
| droga powiat: (875*4,7) droga gminna: (13*4,7+6*6*0,5) | |

| | |
|---|----------------|
| 9. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.021 | |
| Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem (CPV 45230000-8) | |
| Jednostka: m | 16,0000 |
| szt 2: 2*8 | |

| | |
|--|--|
| 10. SEKOCENBUD_BCD107 D03.01.01.151 | |
| Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, | |