

Pozwolenie na roboty

na wykonanie przebudowy odcinka dr. powiatowej Gostynin -
Modrzew 1429W 900 mb

Lp	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przebudowa istniejącej nawierzchni i podbudowy metodą głębokiego recyklingu na podbudowę gr. 20 cm 900 mb * 5,70 m = 5130 m ²	m ²	5 130,000		
2	Skropienie przebudowywanej podbudowy emulsją asfaltową	m ²	5 130,000		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m ² 5130m ² * 0,050Mg/m ² = 256,50 Mg	Mg	256,50		
4	Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-bitumicznej 900 mb * 5,50 m = 4950 m ²	m ²	4 950,00		
5	Mechaniczne profilowanie i formowanie poboczy (900 mb * 2)*(1,5 + 0,6) = 3780m ²	m ²	3 780,00		
	Razem				
	Podatek VAT 22%				
	Ogółem				