

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ Z
ODWODNIENIEM I IZOLACJĄ ŚCIAN BUDYNKU -
Wentylacja**

Lokalizacja:

**09-500 GOSTYNIN
UL. DMOWSKIEGO 13**

Zamawiający:

**STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE
09-500 GOSTYNIN UL. DMOWSKIEGO 13**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2009-06-15

Kluczula: CPV 45331200-8

**REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM I IZOLACJĄ ŚCIAN BUDYNKU -
Wentylacja**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Remont pom piwn w budynku Starostwa wentyl-N

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-06-15 str. 1

| Nr | Nazwa | | | | Jednostka miary | Ilość | CJR | |
|----------|--|------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-------------|--------|
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 | WENTYLACJA | | | | | | | |
| 1 | KNR 2-17 205-1 | | | | szt | | 1,00 | |
| | Wentylator wywiewny na czujnik światła | | | | | | | |
| | Razem robocizna | 5,45 | r-g | 5,4500 | | | | |
| Mat | Płyty gumowe bez przekładek gr.do 15 mm | 0,67 | kg | 0,6700 | | | | |
| | Filc techniczny podkładowy o gr.16 mm | 0,38 | kg | 0,3800 | | | | |
| | Płyta pilśniowa porowata bitumowana gr.12.5 mm | 0,54 | kg | 0,5400 | | | | |
| | Śruby fundamentowe rodz.Z z nakr.M12x160mm | 0,84 | kg | 0,8400 | | | | |
| | Podkładki stal.okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 | 0,03 | kg | 0,0300 | | | | |
| | Wentylator wywiewny na czujnik światła | 1 | szt | 1,0000 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | 0,8 | %M | | | | | |
| Spr | Samochód dostawczy do 0.9 t (1) | 0,17 | m-g | 0,1700 | | | | |
| | Razem R+M+Mp+S poz. 1 | | | | | | | |
| 2 | KNR 2-17 124-2 | | | | m2 | | 4,80 | |
| | Kanał wentylacyjny PCV prostokątny 150x150 mm | | | | | | | |
| | Razem robocizna | 2,2 | r-g | 10,5600 | | | | |
| Mat | Przewód (prostka) wentyl.prostok.z PCV | 0,75 | m2 | 3,6000 | | | | |
| | Kształtka wentyl.prostok.z PCV | 0,28 | m2 | 1,3440 | | | | |
| | Podpora kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A | 1,79 | szt | 8,5920 | | | | |
| | Uszczelka z igielitu do przewodów wentyl.prostok. | 2,81 | szt | 13,4880 | | | | |
| | Podkładka amort.z płyty z polichl.winyłu uplastycz.gr.5mm | 1,17 | szt | 5,6160 | | | | |
| | Śruby stal.zgrubne z łbem 6-kąt.z gw.na całej dł.z nakr.i podkł.M6 o dł.do 40 mm | 0,29 | kg | 1,3920 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | 0,5 | %M | | | | | |
| Spr | Samochód dostawczy do 0.9 t (1) | 0,45 | m-g | 2,1600 | | | | |
| | Razem R+M+Mp+S poz. 2 | | | | | | | |
| 3 | KNR 2-17 138-1 | | | | szt | | 2,00 | |
| | Kratki wentylacyjne 150x150 mm | | | | | | | |
| | Razem robocizna | 0,88 | r-g | 1,7600 | | | | |

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2009-06-15 str. 2

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | | Ilość | CJR | | | |
|-------|--|-----------------|-----|-----------|------|-----------|-----------|--------|
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| Mat | Kratki wentylacyjne | 1 | szt | 2,0000 | | | | |
| | Uszczelka gum.do przewodów wentylacyjnych prostok. | 1,04 | szt | 2,0800 | | | | |
| | Wkręty stal.samogw.do bl.z łbem stożk.d:6.3 mm o dł.do 45 mm | 0,003 | kg | 0,0060 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | 0,5 | %M | | | | | |
| Spr | Samochód dostawczy do 0.9 t (1) | 0,02 | m-g | 0,0400 | | | | |
| | Razem R+M+Mp+S poz. 3 | | | | | | | |
| | Razem R+M+Mp+S roz.1 | | | | | | | |
| | Razem R+M+Mp+S kosztorys | | | | | | | |