

Załącznik nr 2

Zadanie I

Przedmiar robót Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na klej Anser wraz z oszlifowaniem wstępnym i wygładzającym	m ²	41.600
2.	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów trzykrotne	m ²	41.600
3.	KNR 2-02 1111-08	Dodatkowe lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	41.600
4.	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod posadzki – jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	41.600
5.	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu mocowane na kołki rozporowe – Cezar z wyciąganym paskiem maskującym z zakończeniami	m	148.000
6.	NRRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na sucho - Click	m ²	210.000

Zadanie II

Przedmiar robót

**Wymiana grzejników w Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Mocarzewie**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR 4-02 W 0520-0500	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych . Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 Typ T, TA-12 elem. grzejnych	kpl.	2
2.	KNR 4-02W 0520-0600	Demontaż grzejnika żeliwnego i rur ożebrowanych Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 typ T, TA-16 elem. grzejnych	kpl.	2
3.	KNR 4-02W 0520-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych. Grzejnik żeliwny członowy wielkości O typ ST-10 elem. grzejnych	kpl.	1
4.	KNR 4-02W 0520-0800	Demontaż grzejnika żeliwnego i z rur ożebrowanych. Grzejnik żeliwny członowy wielkości 4 typ S-130-7 elem. grzejnych	kpl.	3
5.	KNR 4-02W 0520-0400	Demontaż grzejnika żeliwnego i z rur ożebrowanych. Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 typ T, TA-8 elem. grzejnych	kpl.	5
6.	KNR 4-02W 0520-0400	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych. Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 typ T, TA-5 elem. grzejnych	kpl.	5
7.	KNR 4-02W 0520-0400	Demontaż grzejnika żeliwnego i rur ożebrowanych Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 typ T, TA-4 elem. grzejnych	kpl.	2
8.	KNR 4-02W 0520-0400	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych. Grzejnik żeliwny członowy wielkości 1 typ T, TA-3 elem. grzejnych	kpl.	2
9.	KNR 4-02W 0512-0200	Demontaż zaworu grzejnikowego z głowicą dn15mm	szt.	22
10.	KNR 4-02W 0512-0100	Demontaż zaworu przelotowego i grzejnikowego lub dwuzłączki. Średnica zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki 15-20 mm	szt.	22
11.	KNR 4-03 1101-0100	Demontaż uchwytych wsporczych stal. dla rur instal. w kanał lub na ścian. Podłoże – ceglane lub betonowe, średnica rury do 21 mm	100 szt.	0,5
12.	KNNR 4 0418-0300	Montaż: Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik stalowy płytowy jednopłytowy o wys. 600-900, długość do 1600 mm w tym: grzejnik C11 600/600 - 5 szt.	szt.	9

