

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

NAPRAWA I MALOWANIE ELEWACJI

Lokalizacja:

09-500 ROGOŻEWK 32A

Zamawiający:

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

FILIA W ROGOŻEWKU

ROGOŻEWK 32A

09-500 ROGOŻEWK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Data: 2013-12-05

Kluczula:

CPV 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

NAPRAWA I MALOWANIE ELEWACJI

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Elewacja P

wyk.dn: 2011-07-20 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|-----------------|---------|------------|---------|
| 1 | KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach - naprawa | m2 | 73,435 | | |
| 2 | KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji farbą siliktową | m2 | 734,35 | | |
| 3 | KNR 2-31 502-4 Przełożenie opaski wokół budynku z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (nowe płyty 15%) [R=1,7;S=1,7] | m2 | 69,540 | | |
| 4 | KNR 2-31 407-1 Przełożenie obrzeży betonowych o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (nowe obrzeża 15%) [R=1,7;S=1,7] | m | 139,080 | | |
| 5 | KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm | m2 | 7,483 | | |
| 6 | KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 10 | t | 0,038 | | |
| 7 | KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach kominów | m2 | 35,360 | | |
| 8 | KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie farbą siliktową kominów | m2 | 35,36 | | |
| 9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm czapek kominowych | m2 | 7,483 | | |
| 10 | KNR 2-02 921-6 Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm wykonanie ręczne - uzupełnienie | m2 | 16,69 | | |
| 11 | KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 859,300 | | |
| 12 | 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - | m-g | 136,805 | | |
| 13 | KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt | 14,000 | | |
| 14 | KNR 4-01 535-10 Czyszczenie i regulacja rynien i rur | kpl | 1,000 | | |
| Razem kosztorys: NAPRAWA I MALOWANIE ELEWACJI | | | | | |