

Usługi Projektowe SC Inż. F. Kytwiński
 09-410 Płock ul. gen. W. Wndersa 42 tel./fax 024-2668764
 Data utworzenia: 2007-02-26

Przebudowa drogi powiat. nr 327 Rogożewek-dojazd do stacji kolejowej L= 860m, szer. 4,50m, naw.
 bitum 3+4cm

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	R	M	S
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	2*0,8600			
2. KNNR 6 0103-0300 [z2_00d] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	4300,0000			
3. KNNR 6 0113-0500 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4142,3000			

Wyniki elementu nr 1

Rodzaj kosztów	%			Wartość zł		
	R	M	S	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem element nr 1						

Opis	J.m.	Ilość	R	M	S
4. KNNR 6 0308-0103 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania	m2	3976,9000			
5. KNNR 6 0309-0103 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścierniczej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania	m2	3811,5000			

Wyniki elementu nr 2

Rodzaj kosztów	%			Wartość zł		
	R	M	S	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem element nr 2						

Opis	J.m.	Ilość	R	M	S
6. KNNR 6 1301-0100 Mechaniczne profilowanie poboczy, materiał miejscowy z koryta	m2	1290,0000			
7. KNNR 6 1301-0300 [bc2005_2połrocz] Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem mieszanką optymalną, pas szerokości 0,5m, grubość 0,08m	m3	68,8000			
8. KNNR 6 1301-0200 Mechaniczne zagęszczanie poboczy	m2	1290,0000			

Wyniki elementu nr 3

Rodzaj kosztów	%			Wartość zł		
	R	M	S	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem element nr 3						

Opis	J.m.	Ilość	R	M	S
9. KNR 2-25 0408-0300 Nawierzchnie tymczasowe z płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3,0 m2 nad ropoc. PERN,	m2	148,5000			
10. KNR 2-19W 0306-0500 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury polietylenowe/	1 m	40,0000			
11. KNR 5-01 0614-0900 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 50 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy	100 m	0,4000			

Wyniki elementu nr 4

Rodzaj kosztów	%			Wartość zł		
	R	M	S	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty bezpośrednie						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem element nr 4						

Wyniki kosztorysu

Razem wartość elementów głównych kosztorysu	
VAT %	22,00%
Całkowita wartość wyceny	