

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

REMONT WIATY NA OPAŁ

Lokalizacja:

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNOWIE
09-541 PACYNA**

Zamawiający:

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNOWIE
09-541 PACYNA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIESP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2013-12-05

Kluczowa:

CPV 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

REMONT WIATY NA OPAŁ

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Skład opału P

wyk.dn: 2013-12-05 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 412-2 Wymiana krokwi 10x18	m	123,40		
2	KNR 4-01 412-5 Wymiana płatwi 15x18	m	66,21		
3	KNR 4-01 412-6 Wymiana słupów 15x15	m	37,20		
4	KNR 4-01 412-7 Wymiana zastrzałów 13x5	m	38,40		
5	KNR 4-01 627-4 Impregnacja grzybobójcza i ognioodporna drewna metodą smarowania dwukrotna Fobos 3	m2	6,89		
6	411-1 Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 50 x50 mm	m2	157,12		
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T18 łątach	m2	157,12		
8	KNR 4-01 511-3 Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku	m2	157,12		
9u	KNR 4-01 511-7 Utylizacja płyt azbestowych	m2	157,12		
10	KNR 4-01 316-4 Zamurowanie ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian do 70 cm	m3	0,59		
11	KNR 19-01 326-1 Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoin do 0,0015 m2 bez wykucia spoin	m2	105,55		
12	KNR 4-01 402-2 Wymiana odeskowania ścian z desek niestругanych o gr.25 mm	m2	32,10		
Razem kosztorys: REMONT WIATY NA OPAŁ					