

Kosztorys ofertowy

Reszki-Gąbin odc. Reszki-Kunki w km 0+133,92 – 1+513,92 dł. 1380 mb

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty pomiarowe	km	1380		
2.	Wykonanie koryta gł. 35 cm na poszerzenie nawierzchni 1380mx2x0,7m	M2	1932,0		
3.	Warstwa filtracyjna gr. 10cm	M2	1932,0		
4.	Podbudowa z tłuczni kamiennego gr. 0- 31,5cm gr.25cm 1380mx2x0,65	M2	1794,0		
5.	Wykonanie w-wy wyrównawczej gr.3 cm 1380mx5,12m	M2	7065,6		
6.	Wykonanie w-wy ścieralnej gr.3 cm 1380mx5,0m	M2	6900		
7.	Ścięcie poboczy gr. średnio 12 cm z odwiezieniem urobku 1380x2x1,5 m	M2	4140		
8.	Odmulenie rowów średnio 20 cm z odwiezieniem urobku 1380 z2	mb	2760		
	Razem				
	Vat 22%				
	Wartość brutto				