

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W POWIATOWYM DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE**

Lokalizacja:

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNOWIE
09-541 PACYNA**

Zamawiający:

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNOWIE
09-541 PACYNA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIESP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-12-12

Kluczula:

CPV 45000000-7

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Budynek wielofunk. i adm P

wyk.dn: 2012-12-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Budynek wielofunkcyjny				
1	KNR 4-01 726-1 Skucie spękanego tynku i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	28,22		
2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	657,46		
3	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku mineralnego	m2	482,87		
4	KNR 0-23 IGM 2614-8 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.3 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku mineralnego - docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły	m2	38,19		
5	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie cokołu płytami styropianowymi gr. 8cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku żywicznego	m2	43,40		
6	KNR 0-23 IGM 2614-10 Montaż narożników metalowych	m	211,01		
7	KNR 0-23 IGM 2614-11 Zamocowanie listwy cokołowej	m	144,65		
8	KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków mineralnych	m2	559,14		
9	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	12,71		
10	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obródek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,71		
11	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	161,00		
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z zaślepkami	m2	102,98		
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-3 Demontaż i monowny montaż rury spustowe o średnicy 100 mm [R=1,5;S=1,5]	m	21,00		
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 548-1 Demontaż i ponowny montaż rynien PCV fi 120 [R=1,5;S=1,5]	m	127,90		
15	KNR 2-02 406-2 Poszeżenie okapu dachu deska gr. 4 cm szer.15 cm - analogia	m3	0,77		
16	KNNR 7 506-1 Demontaż daszków z poliwęglanu i ponowny montaż [R=1,5;S=1,5]	m2	7,61		
17	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	38,08		
18	KNR 0-23 IGM 2611-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją dwukrotne	m2	38,08		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	38,08		
20	KNR 0-23 IGM 932-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich	m2	38,08		
21	KNR 5-08 101-9 Montaż uchwytów pod rury winidurowe	m	30,00		
22	KNR 5-08 107-2 Rury winidurowe PCV RS 22 mm układane p.t.	m	30,00		
23	KNR 5-08 619-6 Montaż puszek pomiarowych odgromówki	szt	12,00		
Razem rozdział 1: Budynek wielofunkcyjny					
2 Budynek administracyjno-magazynowy					
24	KNR 4-01 726-1 Skucie spękanego tynku i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	17,44		
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	405,04		
26	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku mineralnego	m2	308,71		
27	KNR 0-23 IGM 2614-8 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.3 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku mineralnego - docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły	m2	23,44		
28	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie cokołu płytami styropianowymi gr. 8cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku żywicznego	m2	16,69		
29	KNR 0-23 IGM 2614-10 Montaż narożników metalowych	m	141,02		
30	KNR 0-23 IGM 2614-11 Zamocowanie listwy cokołowej	m	51,40		
31	KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków mineralnych	m2	364,04		
32	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	9,94		
33	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,63		
34	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	381,60		
35	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z zaślepkami	m2	13,26		
36	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-3 Demontaż i monowny montaż rury spustowe o średnicy 100 mm [R=1,5;S=1,5]	m	23,84		
37	KNNR 7 506-1 Demontaż daszków z poliwęglanu i ponowny montaż [R=1,5;S=1,5]	m2	5,68		
38	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-7 Wymiana kolanek przy rurachspustowych o średnicy 100 mm [R=1,5;S=1,5]	szt	2,00		
39	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,15		
40	KNR 2-02 1210-3 Osadzenie kraty z demontażu wraz z malowaniem	m2	2,15		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	31,89		
42	KNR 0-23 IGM 2611-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją dwukrotne	m2	31,89		
43	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	31,89		
44	KNR 0-23 IGM 932-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich	m2	31,89		
45	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych z kwasówki o wym. 0,40x0,40	szt	1,00		
Razem rozdział 2: Budynek administracyjno-magazynowy					
Razem kosztorys: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE					