

**Kosztorys ofertowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1440W Skrzyszewy
- Podatkówek w km 2+325 - 2+639 o dł. 314mb**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	m	314,000		
2	Wykonanie mechaniczne koryta na głęb. 20 cm w gruncie kat. III 314 x 4,20	m2	1 318,800		
3	Wykonanie warstwy filtracyjnej gr. 10 cm 314 x 4,2	m2	1 318,80		
4	Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczni kamiennego 0-31,5 gr. 20 cm	m2	1 318,80		
5	Warstwa wiążąca gr. 4 cm z masy mineralno-bitumicznej 314 x 4,09	m2	1 284,30		
6	Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-bitumicznej 314 mb * 4,00 m	m2	1 256,00		
7	Formowanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu koryta 314 x 1,0 x 2	m2	628,00		
	Razem				
	Podatek VAT 22%				
	Ogółem				