

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 1456 W Lwówek-Konstantynów  
ADRES INWESTYCJI : Lwówek  
INWESTOR : Powiat Gostyniński  
ADRES INWESTORA : Ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin  
BRANŻA : Drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2010

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |   | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |                                  |              |                 |
| 1        | KNNR 1<br>d.1 0111-01                           | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>0.400   | km<br>km                         | 0.40         |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.40</b>     |
| <b>2</b> |   | <b>Roboty ziemne</b>   |                                  |              |                 |
| 2        | KNNR 6<br>d.2 0101-02                           | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>400.00*4.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| 3        | KNNR 1<br>d.2 0205-04                           | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.<br>1800.00*0.20 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 360.00       |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>360.00</b>   |
| 4        | KNNR 1<br>d.2 0208-02                           | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)<br>Krotność = 4<br>360.00   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 360.00       |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>360.00</b>   |
| 5        | KNNR 6<br>d.2 0103-01                           | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>400.00*4.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| <b>3</b> |   | <b>Podbudowy</b>   |                                  |              |                 |
| 6        | KNNR 6<br>d.3 0104-03                           | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm<br>400.00*4.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| 7        | KNNR 6<br>d.3 0104-03                           | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - Dopłata do 15 cm<br>Krotność = 0.5<br>1800.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| 8        | KNNR 6<br>d.3 0113-01                           | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm<br>1800.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| 9        | KNNR 6<br>d.3 0113-04                           | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm<br>1800.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| 10       | KNNR 6<br>d.3 0113-04<br>Wsp. do M.=<br>(-)0,63 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - Zmiana grubości do 5 cm<br>1800.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 800.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 800.00</b> |
| <b>4</b> |   | <b>Nawierzchnie</b>  |                                  |              |                 |
| 11       | KNNR 6<br>d.4 0308-02                           | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)<br>400.00*4.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 600.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 600.00</b> |
| 12       | KNNR 6<br>d.4 0308-01<br>Wsp. do M.=<br>0,50    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) - Zmiana grubości do 7 cm<br>1600.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 600.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 600.00</b> |
| 13       | KNNR 6<br>d.4 0308-07                           | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km<br>Krotność = 15<br>198.40+80.00  | t<br>t                           | 278.40       |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>278.40</b>   |
| 14       | KNNR 6<br>d.4 0309-03                           | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)<br>400.00*3.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 400.00     |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 400.00</b> |
| 15       | KNNR 6<br>d.4 0309-07                           | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km<br>Krotność = 15<br>214.20  | t<br>t                           | 214.20       |                 |
|          |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>214.20</b>   |
| <b>5</b> |   | <b>Roboty wykończeniowe</b>  |                                  |              |                 |
| 16       | KNNR 2-31<br>d.5 1402-02                        | Ręczne plantowanie poboczy<br>400.00*0.50*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 400.00       |                 |

| Lp. | Podstawa         | Opis i wyliczenia                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------|--|----------------|--------------|---------------|
|     |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>400.00</b> |
| 17  | d.5 kalk. własna | Dopłata za dostarczenie pospółki do umocnienia poboczy | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                  | 40.00*0.50*2*0.12                                      | m <sup>3</sup> | 4.80         |               |
|     |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.80</b>   |
| 18  | d.5 kalk. własna | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna                 | kpl            |              |               |
|     |                  | 1.00   | kpl            | 1.00         |               |
|     |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |