

Przedmiar robót – (ślepy kosztorys) na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1440W Skrzyszewy-Podatkówki w km 1+416 – 2+325tj. 909 mb.

Lp	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy brukowcowej 909 m2 * 4,0 m = 3.636 m2	m2	3 636,00		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m2 909m2 * 4,0 m * 0,050Mg/m2 = 181,80 Mg	Mg	181,80		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-bitumicznej 909 mb * 4,0 m = 3630 m2.	m2	3 636,00		
4	Mechaniczne profilowanie i formowanie poboczy oraz ścięcie skarpy rowu z karczowaniem krzaków (909 mb * 2)*(1,5 + 0,6) = 3817,8m2	m2	3 817,80		
	Razem				
	Podatek VAT 22%				
	Ogółem				