

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]	
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (CPV 45100000-8) Jednostka: km	0,4100
od przejazdu do +410: 0,41	
2. BCD105 D01.02.04.262 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy do 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (CPV 45100000-8) Jednostka: m	60,0000
10 przepustów: 10*6	
3. BCD105 D02.01.01.064 Zdjęcie warstwy poboczy, zadarniowanej mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8) Jednostka: m3	102,5000
410*2,5*0,1	
Dział nr 2. Krawężniki i chodnik [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]	
4. BCD105 D04.02.01.012 Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	1025,0000
po długości: 410*2,5	
5. BCD105 D08.01.01.012 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 (CPV 45233000-0) Jednostka: m	410,0000
wystające i wtopione: 410	
6. BCD105 D08.02.02.021 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (CPV 45233000-0) Jednostka: m2	462,5000
szer. 1.25m: (410*1,25)	
wjazdy minus: (-10*4,0*1,25)	
7. BCD105 D08.02.02.022 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, ścieżka rowerowa (CPV 45233000-0) Jednostka: m2	512,5000
analogia poz 6: 410*1,25	

Opis robót	Ilość robót
<p>8. BCD105 D08.03.01.012</p> <p>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (CPV 45233000-0)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>po długości minus zjazdy: 410-10*4</p>	<p>370,0000</p>
<p>Dział nr 3. Zjazdy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]</p>	
<p>9. BCD105 D02.01.01.062</p> <p>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: m3</p> <p>zjazdy do ogrodzeń szt 10: 10*4,0*4,0*0,2</p>	<p>32,0000</p>
<p>10. BCD105 D04.02.01.011</p> <p>Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>10*4*4</p>	<p>160,0000</p>
<p>11. BCD105 D04.06.01.012</p> <p>Wykonanie podbudowy z chudego betonu B 10 z dowozem betonu samochodami na odl. do 1 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>10*4,0*6,5</p>	<p>260,0000</p>
<p>12. BCD105 D05.03.23.042</p> <p>Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (CPV 45233000-9)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>jak w 11: 260</p>	<p>260,0000</p>
<p>13. BCD105 D08.03.01.012</p> <p>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (CPV 45233000-0)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>od chodnika do ogrodzeń: (2*4,0*10) od str. działki (tył zjazdu): (10*4)</p>	<p>120,0000</p>
<p>14. BCD105 D06.02.01.011</p> <p>Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>10*6</p>	<p>60,0000</p>
<p>Dział nr 4. Rowy, odwodnienie</p>	
<p>15. KNR 2-18W 0517-0200(analogia)</p> <p>Studzienki kanalizacyjne systemowe "HAURATON", recyfiX plus 100 z rusztem kratowym żeliwnym GUGI MW 20/30 kl. C250 wraz z przykanalikiem 110</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	<p>10,0000</p>
<p>16. BCD105 D06.01.03.211</p> <p>Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa grub. 5 cm (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: m2</p> <p>wys. 1,2 dwie strony do +410: 410*2*1,2-32*5*1,2</p>	<p>792,0000</p>

Opis robót	Ilość robót
<p>17. BCD105 D06.01.03.171</p> <p>Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>410-32*5</p>	<p>250,0000</p>
<p>18. BCD105 D06.04.01.021</p> <p>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm (CPV 45100000-8)</p> <p>Jednostka: m</p> <p>410-10*5</p>	<p>360,0000</p>