




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**TERMOMOERNIZACJA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU
BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ
KONSTRUKCJI DACHU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W
GOSTYNINIE
INSTALACJA ODGROMOWA**

Lokalizacja:

**POWIATOWY URZĄD PRACY
09-500 GOSTYNIN
UL. PŁOCKA 66/68**

Zamawiający:

**POWIAT GOSTYNIŃSKI
09-500 GOSTYNIN
UL. DMOWSKIEGO 13**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2013-02-12

Kluczula:

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

**TERMOMOERNIZACJA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOSTYNINIE
INSTALACJA ODGROMOWA**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty elektryczne 2013 P

wyk.dn: 2013-02-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Instalacja odgromowa				
1	KNR 5-08 604-1 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm na dachu płaskim krytym blachą	m	175,00		
2	KNR 5-08 606-3 Montaż na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwodów naprzężanych z pręta o średnicy 8 mm pionowych na ścianie	m	75,00		
3	KNR 5-08 107-1 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd - rura RS o średnicy 22 mm	m	75,00		
4	KNR 5-08 619-6 Montaż złączy kontrolnych, połączenie drut-płaskownik	szt	5,00		
5	KNR 5-08 613-4 Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej - sposób wykonania uziemienia wbijanie młotem ręcznie, długość uziemiacza do 3 m, kat.gruntu III	szt	5,00		
6	KNR 5-08 617-1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm ²	szt	18,00		
7	KNR 5-08 618-1 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	25,00		
8	KNR 4-03 1205-3 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
9	KNR 4-03 1205-4 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	5,00		
Razem rozdział 1: Instalacja odgromowa					
Razem kosztorys: TERMOMOERNIZACJA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOSTYNINIE INSTALACJA ODGROMOWA					